

Castelar - 23 de abril de 2026

Señor
Ing. Darío Mintzer
S/D.

PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO
DE SUELOS PARA FUNDACIONES N° 260367/1

OBRA: Edificio de P.B; 4 pisos - Vidal 3.849 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

1. OBJETO: Definir las características principales del subsuelo, desde el punto de vista de su comportamiento bajo carga, con el fin de establecer los parámetros para el cálculo de la capacidad de carga de fundaciones y empuje de suelos.-

2. TRABAJOS A REALIZAR

2.1. PERFORACIONES

Se llevarán a cabo 2 perforaciones de 12,0 m de profundidad, cada una.-

Durante la realización de las mismas y a intervalos de 1,0 m, se ejecutará el ensayo de penetración extrayéndose simultáneamente, la correspondiente muestra de suelo.-

Las perforaciones programadas son un mínimo para definir el presente estudio. De resultar necesario, o si surgieran discrepancias en los resultados obtenidos, se recomendará la ejecución de otras perforaciones.-

2.2. ENSAYOS DE LABORATORIO

2.2.1 Suelos finos cohesivos

Las muestras obtenidas serán ensayadas en laboratorio para la determinación de las siguientes características: humedad natural, límite líquido, límite plástico y granulometría.-

Sobre muestras representativas de los distintos estratos, se llevarán a cabo determinaciones de peso unitario natural y seco, ensayos triaxiales escalonados no drenados, o resistencia a compresión y deformación específica de rotura.-

2.2.2. Suelos gruesos

Granulometría y humedad natural.-

De cada muestra se realizará una descripción tacto-visual, granulometría por tamizado y se clasificará el suelo de acuerdo al Sistema Unificado.-

OBRA: Edificio de P.B; 4 pisos - Vidal 3.849 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

3. INFORME FINAL:

Todos los datos obtenidos en el terreno y en laboratorio, serán adecuadamente diagramados para una fácil visualización e interpretación de los mismos.-

Del análisis de estos resultados y de las características de la obra a construir, surgirán las recomendaciones de fundación, definiéndose el tipo de fundación, profundidad y presiones admisibles.-

4. COTIZACION:

El costo del trabajo programado de 2 perforaciones de 12,0 m de profundidad será de \$ 2.719.000.- (dos millones setecientos diecinueve mil pesos).-

En caso de mayor profundidad de estas perforaciones o de realizarse otras adicionales, se cobrará el metro lineal a razón de \$/m 92.000 de 1,0 a 20,0 m; \$/m 120.000 de 21,0 a 30,0 m.-

Se incluye 1 ensayo de muestras de agua o suelo para determinar agresividad al hierro y al hormigón.-

Se incluye la Encomienda Profesional con firma digital validada por el CPIC.-

Estos valores no incluyen I.V.A.-

Se considera también como adicional toda otra tarea no prevista anteriormente como: retiro de escombros, rotura de pavimentos y/o contrapisos de hormigón y sereno en caso de que la obra no esté adecuadamente protegida.-

La empresa no será responsable por daños, roturas, desperfectos o faltantes producidos durante la ejecución de los trabajos.-

5. FORMA DE PAGO:

Al darse la conformidad escrita a nuestra oferta: 40% del presupuesto básico. El saldo del monto del presupuesto básico más los adicionales, a la entrega del informe final correspondiente.-

Sólo se aceptarán cheques electrónicos o transferencias bancarias.-

6. OBSERVACIONES:

- . Este presupuesto no incluye la revisión y aprobación desde el punto de vista geotécnico, del programa de excavación, submuración y apuntalamientos o anclajes de la obra.-
- . Los lugares de trabajo deben ser accesibles con el equipo de trabajo y encontrarse libre de escombros o interferencias.-
- . **Validez de la oferta, 30 días.-**
- . Nuestro personal dispone de ART y Seguro de Vida Obligatorios, y Seguro de Responsabilidad Civil por \$ 225.496.000, si se solicita otro seguro se cobrará adicional. Si se solicita técnico de Seguridad e Higiene en obra también será adicional.-

Esperando sea nuestra oferta de vuestra conveniencia y sin otro particular, saluda a ustedes muy atentamente.-

Ing. Mariana Mendiguren